


STŘECHA



STŘEŠNÍ KRYTINA:

- S1 KRYTINA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH ŠABLON NA LATĚ PLOCHA 250.50 M2
BARVA ŠEDÁ

STŘEŠNÍ OKNA:

- 1 PŮDNÍ STŘEŠNÍ OKNO 600/600 1 KS

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU TL. 0,63 MM
A BUDOU PROVEDENY PODLE NORMY ČSN 73 3610.
KOMINOVÉ TĚLESO NAPOJENÉ NA STÁVAJÍCÍ KOTEL NA PEVNÁ PALIVA BUDE NAD ROVINOU
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DEMONTOVÁN A ZNOVU VYZDĚNÝ Z LÍCOVÝCH CIHEL A UKONČENÝ KOMÍN.HLAVOU

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE ODVĚTRÁN INSTALACÍ VENTILAČNÍCH HŘEBENÁČŮ
A BODOVÝCH ODVĚTRÁVAČŮ DO HŘEBENE DLE VÝKRESU V KAŽDÉM KROKOVÉM POLI
PŘÍVOD VZDUCHU DO VĚTRANÉ MEZERY BUDE ZAJIŠTĚN VĚTRACÍ ŠTĚRBINOU POD
OKAPNÍ HRANOU PŘEKRYTOU OCHRANNÝM VĚTRACÍM PÁSEM.
DEŠŤOVÉ VODY ZE STŘECHY BUDOU SVEDENY DO STÁVAJÍCÍ OBCNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
PO OBVODĚ STŘECHY BUDOU UMÍSTĚNÝ SNĚHOVÉ ZACHYTAČE

KÓTY V ZÁVORKÁCH VYJADŘUJÍ SKUTEČNÉ DÉLKY ŠIKMÝCH HRAN A PLOCH.
VÝKRES STŘECHY NEZAHRAUJE PRVKY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM HROMOSVODU.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ :

POPIS PRVKU	CELK. MNOŽSTVÍ
OKAPNÍČKA RŠ 150 MM	61,20 m
PODOKAPNÍ ŽLAB RŠ 330 MM	33,00 m
PODOKAPNÍ ŽLAB RŠ 250 MM	45,20 m
ODPADNÍ TROUBY KRUH. PRŮŘEZU Ø 100 MM	34,00 m
LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ	2,80 m2
OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ RŠ 500 MM	44,65 m
OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ RŠ 500	52,80 m
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 250	28.20 m

VEŠKERÉ POKRÝVAČSKÉ A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE TECH.PODMÍNEK VÝROBCE SYSTÉMU KRYTINY

LEGENDA HMOT:

BOURANÉ KONSTRUKCE

HIP	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	STAVEBNÍ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST IČO:81555061 JOSEF DEVÁTÝ Na písečném 657 46014 Liberec 14	
DEVÁTÝ JOSEF					
Kraj.úřad: LIBERECKÝ Měst.-obec.úřad: HLAVICE					
Stavebník - investor: OBEC HLAVICE, Hlavice 54, 463 48 Všelibice					
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBCNÍHO ÚŘADU V HLAVICI 54, 463 48 VŠELIBICE /DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/				formát	2A4
				datum	02/16
				účel	DSP
				č.zakázky	02/16
				arch.číslo	02/16
STŘECHA				MĚŘÍTKO 1:100	Č.VÝKRESU S6